

## Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi balkonowe (2,59*2,27)+(1,03*2,97)+(3,08*1,9)	m <sup>2</sup>		14,790
2	KNR-W 4-01 0353-1000	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2*4,06*1,9	m <sup>2</sup>	14,790	15,428
3	KNR 4-01 0354-1000	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m <sup>2</sup> 2,30*2,65	m <sup>2</sup>	15,428	6,095
4	KNR-W 4-01 0353-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> 5	szt.	6,095	5,000
5	KNR-W 4-01 0353-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt.	5,000	3,000
6	KNR-W 4-01 0353-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2,95*0,85	m <sup>2</sup>	3,000	2,508
7	KNR-I 0-19 1023-1200	Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia - sala widowiskowa i klatka schodowa (2,59*2,27)+(1,03*2,97)+(3,08*1,9)	m <sup>2</sup>	2,508	14,790
8	KNR-I 0-19 1023-0500	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup> obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia 2*(0,86*0,82)+3*(0,87*0,87)	m <sup>2</sup>	14,790	3,681
9	KNR-I 0-19 1023-0600	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni do 1,5 m <sup>2</sup> obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia - kuchnia 3*0,85*1,38	m <sup>2</sup>	3,681	3,519
10	KNR-I 0-19 1023-0700	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni ponad 1,5 m <sup>2</sup> obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia - magazyn 2,95*0,85	m <sup>2</sup>	3,519	2,508
11	KNR-I 0-19 1023-0701	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni ponad 1,5 m <sup>2</sup> obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia - sala widowiskowa 2*1,06*1,9	m <sup>2</sup>	2,508	15,428
12	KNR-I 0-19 1023-1200	Drzwi z PCV obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia - wejście do budynku 2,30*2,65	m <sup>2</sup>	15,428	6,095
13	KNR 2-02 1218-0500	Podokienniki - montaż 2*13-3	szt.	6,095	23,000
14	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - taras na I piętrze (1,27*19,72)+(3,0*3,1)	m <sup>2</sup>	23,000	34,344
15	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą - taras na I piętrze (1,27*19,72)+(3,0*3,1)	m <sup>2</sup>	34,344	34,344
16	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 1,2*3,25+2,92*4,48	m <sup>2</sup>	34,344	16,982
17	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 1,2*3,25+2,92*4,48	m <sup>2</sup>	16,982	16,982
18	KNR-W 2-02 1519-0400	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m <sup>2</sup>	16,982	120,287
	parter - ściany	3,38*2,85+2,68*0,4+13,95*1,0+13,95*0,4	m <sup>2</sup>	30,235	
	filarki	1,45*(1,01+0,99+0,99+0,68)	m <sup>2</sup>	5,322	
	sufit	1,23*19,72+3,1*3,0	m <sup>2</sup>	33,556	
	piętro - ściany	13,76*0,9+3,0*4,2+13,76*1,3+3,2*1,3	m <sup>2</sup>	47,032	
	filarki	1,9*(0,52+0,38+0,38+0,9)	m <sup>2</sup>	4,142	